广东省吴川市王村港镇人民政府

吴川市王村港镇渔业领域设施设备维护修复项目邀标公告

吴川市王村港镇渔业领域设施设备维护修复项目已经镇人民政府研究同意实施，资金来源为《关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(第十批）（渔业领域）的通知》（吴财农〔2026〕8号）。目前资金已落实，现面向社会公开邀请符合资格条件的服务商参与投标，有关事项公告如下。

一、项目概况

1. **项目名称：**吴川市王村港镇渔业领域设施设备维护修复项目

2. **建设地点：**吴川市王村港镇辖区内

3. **项目内容：**码头护岸损毁修复、渔港管理站损毁修复、港池整治、渔港基础设施设备损毁修复等。具体明细内容见附件《吴川市王村港镇渔业领域设施设备维护修复项目清单》。

4. **招标范围：**本项目涵盖施工、整改、清理、养护、收尾、验收等全部工作内容。

5. **工期要求：**15日历天。

6. **质量标准：**符合国家法律法规及行业规范的要求

7. **投标限价及支付方式：**本项目最高投标限价为玖万贰仟元整（￥92000.00元），投标报价不得高于该限价，否则按废标处理；项目竣工验收合格后，按合同约定向中标单位支付结算款。

8. **承包方式：**采用总价包干模式，承包人需包工、包料、

包设施设备、包机械、包安全、包质量、包工期、包验收，并承担一切税费。

二、投标人资格要求

1. 法人资格：投标人须为国内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有有效营业执照。

2. 信用要求：投标人未被列入“信用中国”网站的失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入中国政府采购网的政府采购严重违法失信名单，且近三年无重大质量、安全事故及水利行业不良记录。

3. 其他要求：本项目不接受联合体投标，且不允许转包或违法分包。

三、投标文件递交时间和要求

1. 投标文件递交截止时间：2026 年 11 月 26 日 17:30。

2. 投标文件要求：投标文件须提供一式三份（正本一份、副本二份），纸质投标资料须加盖单位公章，装入档案袋密封后，需在密封处再次加盖公章。投标文件须包含以下内容:

（1）法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书；若由非法定代表人参与投标，需同时提供授权委托书及代理人身份证复印件;

（2）工商营业执照复印件;

（3）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单，且未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动期间的证明材料（须提供上述网站的查询结果截图）；

（4）投标报价书；

3. 递交地点：王村港镇农业农村和生态环保办公室；

4. 本次招标采用资格后审方式确定合格投标人。

5. 截至投标截止时间，若收到的投标文件（投标人）少于3家，或通过资格审查的投标人少于3家，将依法重新组织招标。

四、评标办法

本项目采用合理低价法进行评标。剔除无效报价、异常低价后，以有效合理最低价为第一中标候选人。

五、安全生产及文明施工要求

1. 中标单位必须落实安全生产主体责任，全程做好安全防护、临水作业安全工作，杜绝安全事故发生。

2. 施工全过程需做到文明施工、工完场清，养护质量须满足安全要求。

3. 施工期间须服从镇政府的工作安排。

六、联系方式

招 标 人：吴川市王村港镇人民政府

地　　址：吴川市王村港镇人民政府大院

联 系 人：戴庆杰

联系电话：13590063003

吴川市王村港镇人民政府

2026年11月23日

吴川市王村港镇渔业领域设施设备维护修复项目清单

项目内容	数量	建设要求
码头护栏	1 宗	护栏被台风损毁一段长约 6.5 米，按现有护栏石材规格修复。
码头运输通道	1 宗	运输通道被台风损毁，宽 2.1 米，长 9 米，用钢筋绑扎后采用 C30 混凝土浇筑修复。
探照灯	14 支	在渔港管理站安装 4 盏 4000W 插电式 LED 探照灯和 10 支总容量 48000mAh 的充电式锂电池手持探照灯。
救生衣	50 件	承重超过 200 斤的大浮力马甲式救生衣，产品具备安全认证。
救生圈	50 个	材质必须采用闭孔泡沫塑料；浮力指标浮力≥14.5 公斤。
铝合金窗修复及安装防盗网	9 个	修复被台风损毁的铝合金窗，并安装海利不锈钢 304 防盗网（厚度不低于 0.9，圆管不低于 22 厘，方管不低于 30*15 厘，间距 9 公分）
港池整治	1 宗	清理港池内的废弃沉船、废弃物以及港池四周的废弃网具和垃圾
进出港管理设施	2 宗	在航道两侧各建设一个混凝土方形柱，柱高 1.6 米、宽 0.6 米、长 0.6 米；基坑长 1.5 米、宽 1.5 米、深 1.5 米，采用钢筋绑扎后用 C30 混凝土浇筑。建成后用于渔船进出港管理，并配备阻拦缆绳。